



<i>Строительно-монтажные работы</i>		357 000,00 ₹
	кол	ед.
пол 1 этаж		
Монтаж нижней обвязки	56	м/п
Устройство балок перекрытия 150 мм	53	м2
Покрытие досок антигрибковым составом	53	м2
Теплоизоляции 100 мм. Пенополиуретан	53	м2
Настил OSB - 12 мм. в два слоя	53	м2
пол 2 этаж		
Устройство балок межэтажного перекрытия 200 мм	53	м2
Покрытие досок антигрибковым составом	53	м2
Шумоизоляции 100 мм. Rockwool	53	м2
Настил OSB - 12 мм. в два слоя	53	м2
стены наружные 1 этаж		
Устройство силового каркаса стен 150 мм.	72	м2
Покрытие досок антигрибковым составом	72	м2
Наружная отделка, имитация бруса	72	м2
Теплоизоляции 100 мм. Пенополиуретан	72	м2
Внутренняя отделка вагонкой	72	м2
стены наружные 2 этаж		
Устройство силового каркаса стен 150 мм.	26	м2
Покрытие досок антигрибковым составом	26	м2
Наружная отделка, имитация бруса	26	м2
Теплоизоляции 100 мм. Пенополиуретан	26	м2
Внутренняя отделка вагонкой	26	м2
Крыша		
Устройство стропильной системы 150 мм.	73	м2
Настил OSB - 6 мм. в два слоя	73	м2
Устройство кровли из Ондулин	73	м2
Покрытие досок антигрибковым составом	73	м2
Теплоизоляции 100 мм. Пенополиуретан	73	м2
внутренние перегородки 1 этаж		
Устройство каркаса перегородок 100 мм.	19	м2
Покрытие досок антигрибковым составом	19	м2
Шумоизоляции 100 мм. Rockwool	19	м2
Внутренняя отделка вагонкой	38	м2
внутренние перегородки 2 этаж		
Устройство каркаса перегородок 100 мм.	24	м2
Покрытие досок антигрибковым составом	24	м2

Шумоизоляции 100 мм. Rockwool	24	м2
Внутренняя отделка вагонкой	48	м2
Потолок 1 этаж		
Шумоизоляции 100 мм. Rockwool	24	м2
Внутренняя отделка вагонкой	53	м2
Потолок 2 этаж		
Шумоизоляции 100 мм. Rockwool	24	м2
Внутренняя отделка вагонкой	53	м2
Прочие отделочные работы		
Монтаж окон ПВХ	7	шт.
Монтаж металлических дверей	1	шт.
Электрика точка входа	1	шт.
Сантехника точка входа	1	шт.

Строительные материалы	640 000,00 ₺	
-------------------------------	---------------------	--

Доска сх/с 45x195x6000мм	30	шт.
Доска сх/с 45x145x6000мм	30	шт.
Доска сх/с 45x145x6000мм	95	шт.
Доска сх/с 45x95x6000мм	22	шт.
Доска обрезная 25x100x6000мм 4 сорт	25	шт.
Брус 150x150x6000мм. 1-3 сорт	9	шт.
Утеплитель ROCKWOOL Лайт Баттс 1000x600x100 мм 3 кв.м	48	шт.
Пенополиуретан, закрытая ячейка 40 кг/м3	22	м3
Антисептик NEOMID 440 ECO концентрат 1:9 5 л	6	шт
Пена монтажная Mastertex 65 профессиональная 750 мл	12	шт
Имитатор бруса сухой 20x146x6000мм сорт АВ	109	м2
Вагонка классика штиль сорт АВ 12.5x96x3000мм	275	м2
Гвозди 4,0x120 мм (1 кг)	8	шт.
Гвозди 5,0x150 мм (1 кг)	8	шт.
Гвозди винтовые 3,5x60 мм (1 кг)		
Кровля Металлочерепица	73	м2
Конек для металлочерепицы 2м	6	шт
Планка торцевая для металлочерепицы 2 м	16	шт
Саморезы кровельные с буром 35x4,8 мм	366	шт
Плита OSB-3 9x1250x2500 мм	24	шт.
Фундамент на винтовых сваях 108*2500 мм.	15	шт.
Межвенцовый утеплитель джутовый	10	шт.

Окна ПВХ однокамерные	7	шт.
Двери входные металлические	1	шт.
Двери межкомнатные	4	шт.
Лестница деревянная	1	шт.
Расходной материал	1	шт.