



<i>Строительно-монтажные работы</i>		470 000,00 ₽
	кол	ед.
пол 1 этаж		
Монтаж нижней обвязки	70	м/п.
Устройство балок перекрытия 150 мм	80	м2
Покрытие досок антигрибковым составом	80	м2
Теплоизоляции 100 мм. Пенополиуретан	80	м2
Настил OSB - 18 мм.	80	м2
пол 2 этаж		
Устройство балок межэтажного перекрытия 200 мм	80	м2
Покрытие досок антигрибковым составом	80	м2
Шумоизоляции 100 мм. Rockwool	80	м2
Настил OSB - 12 мм. в два слоя	80	м2
стены наружные 1 этаж		
Устройство силового каркаса стен 150 мм.	82	м2
Покрытие досок антигрибковым составом	82	м2
Наружная отделка, имитация бруса	82	м2
Теплоизоляции 100 мм. Пенополиуретан	82	м2
Внутренняя отделка вагонкой	82	м2
стены наружные 2 этаж		
Устройство силового каркаса стен 150 мм.	28	м2
Покрытие досок антигрибковым составом	28	м2
Наружная отделка, имитация бруса	28	м2
Теплоизоляции 100 мм. Пенополиуретан	28	м2
Внутренняя отделка вагонкой	28	м2
Крыша		
Устройство стропильной системы 150 мм.	103	м2
Настил OSB - 9 мм.	103	м2
Устройство кровли из Ондулин	103	м2
Покрытие досок антигрибковым составом	103	м2
Теплоизоляции 100 мм. Пенополиуретан	103	м2
внутренние перегородки 1 этаж		
Устройство каркаса перегородок 100 мм.	24	м2
Покрытие досок антигрибковым составом	24	м2
Шумоизоляции 100 мм. Rockwool	24	м2
Внутренняя отделка вагонкой	48	м2
внутренние перегородки 2 этаж		
Устройство каркаса перегородок 100 мм.	18	м2
Покрытие досок антигрибковым составом	18	м2

Шумоизоляции 100 мм. Rockwool	18	м2
Внутренняя отделка вагонкой	36	м2

Потолок 1 этаж

Шумоизоляции 100 мм. Rockwool	18	м2
Внутренняя отделка вагонкой	80	м2

Потолок 2 этаж

Шумоизоляции 100 мм. Rockwool	18	м2
Внутренняя отделка вагонкой	80	м2

Прочие отделочные работы

Монтаж окон ПВХ	10	шт.
Монтаж металлических дверей	1	шт.
Электрика точка входа	1	шт.
Сантехника точка входа	1	шт.
Монтаж межкомнатных дверей	5	шт.

Строительные материалы

847 000,00 ₺

Доска с/с 45x195x6000мм	44	шт.
Доска с/с 45x145x6000мм	44	шт.
Доска с/с 45x145x6000мм	119	шт.
Доска с/с 45x95x6000мм	22	шт.
Доска обрезная 25x100x6000мм 4 сорт	25	шт.

Брус 150x150x6000мм. 1-3 сорт	12	шт.
-------------------------------	----	-----

Утеплитель ROCKWOOL Лайт Баттс 1000x600x100 мм 3 кв.м	53	шт.
Пенополиуретан, закрытая ячейка 40 кг/м3	29	м3

Антисептик NEOMID 440 ECO концентрат 1:9 5 л	7	шт.
Пена монтажная Mastertex 65 профессиональная 750 мл	16	шт.
Имитатор бруса сухой 20x146x6000мм сорт АВ	122	м2
Вагонка классика штиль сорт АВ 12.5x96x3000мм	345	м2

Гвозди 4,0x120 мм (1 кг)	10	шт.
Гвозди 5,0x150 мм (1 кг)	10	шт.
Гвозди винтовые 3,5x60 мм (1 кг)		

Кровля Металлочерепица	103	м2
Конек для Металлочерепица 2м	8	шт.
Планка торцевая для Металлочерепица 2 м	20	шт.
Саморезы кровельные с буром 35x4,8 мм	516	шт.

Плита OSB-3 9x1250x2500 мм	34	шт.
Плита OSB-3 18x1250x2500 мм	59	шт.
Фундамент на винтовых сваях 108*2500 мм.	15	шт.

Межвенцовый утеплитель джутовый	10	шт.
---------------------------------	----	-----

Окна ПВХ однокамерные	10	шт.
Двери входные металлические	1	шт.
Двери межкомнатные	5	шт.
Лестница деревянная	1	шт.
Расходной материал	1	шт.