



<i>Строительно-монтажные работы</i>		413 000,00 ₺
	кол	ед.
пол 1 этаж		
Монтаж нижней обвязки	63	м/п
Устройство балок перекрытия 150 мм	66	м2
Покрытие досок антигрибковым составом	66	м2
Теплоизоляции 100 мм. Пенополиуретан	66	м2
Настил OSB - 12 мм. в два слоя	66	м2
пол 2 этаж		
Устройство балок межэтажного перекрытия 200 мм	56	м2
Покрытие досок антигрибковым составом	56	м2
Шумоизоляции 100 мм. Rockwool	56	м2
Настил OSB - 12 мм. в два слоя	56	м2
стены наружные 1 этаж		
Устройство силового каркаса стен 150 мм.	72	м2
Покрытие досок антигрибковым составом	72	м2
Наружная отделка, фасадные панели	72	м2
Теплоизоляции 100 мм. Пенополиуретан	72	м2
Внутренняя отделка вагонкой	72	м2
стены наружные 2 этаж		
Устройство силового каркаса стен 150 мм.	28	м2
Покрытие досок антигрибковым составом	28	м2
Наружная отделка, фасадные панели	28	м2
Теплоизоляции 100 мм. Пенополиуретан	28	м2
Внутренняя отделка вагонкой	28	м2
Крыша		
Устройство стропильной системы 150 мм.	88	м2
Настил OSB - 6 мм. в два слоя	88	м2
Устройство кровли из Ондулин	88	м2
Покрытие досок антигрибковым составом	88	м2
Теплоизоляции 100 мм. Пенополиуретан	88	м2
внутренние перегородки 1 этаж		
Устройство каркаса перегородок 100 мм.	24	м2
Покрытие досок антигрибковым составом	24	м2
Шумоизоляции 100 мм. Rockwool	24	м2
Внутренняя отделка вагонкой	48	м2
внутренние перегородки 2 этаж		
Устройство каркаса перегородок 100 мм.	40	м2
Покрытие досок антигрибковым составом	40	м2

Шумоизоляции 100 мм. Rockwool	40	м2
Внутренняя отделка вагонкой	80	м2

Потолок 1 этаж

Шумоизоляции 100 мм. Rockwool	40	м2
Внутренняя отделка вагонкой	66	м2

Потолок 2 этаж

Шумоизоляции 100 мм. Rockwool	40	м2
Внутренняя отделка вагонкой	56	м2

Прочие отделочные работы

Монтаж окон ПВХ	11	шт.
Монтаж металлических дверей	1	шт.
Электрика точка входа	1	шт.
Сантехника точка входа	1	шт.

Строительные материалы

731 000,00 ₺

Доска сх/с 45x195x6000мм	32	шт.
Доска сх/с 45x145x6000мм	37	шт.
Доска сх/с 45x145x6000мм	104	шт.
Доска сх/с 45x95x6000мм	33	шт.
Доска обрезная 25x100x6000мм 4 сорт	25	шт.
Брус 150x150x6000мм. 1-3 сорт	11	шт.
Утеплитель ROCKWOOL Лайт Баттс 1000x600x100 мм 3 кв.м	67	шт.
Пенополиуретан, закрытая ячейка 40 кг/м3	25	м3
Антисептик NEOMID 440 ECO концентрат 1:9 5 л	7	шт
Пена монтажная Mastertex 65 профессиональная 750 мл	17	шт
фасадные панели	111	м2
Вагонка классика штиль сорт АВ 12.5x96x3000мм	318	м2
Гвозди 4,0x120 мм (1 кг)	9	шт.
Гвозди 5,0x150 мм (1 кг)	9	шт.
Гвозди винтовые 3,5x60 мм (1 кг)		
Кровля Металлочерепица	88	м2
Конек для металлочерепицы 2м	7	шт
Планка торцевая для металлочерепицы 2 м	18	шт
Саморезы кровельные с буром 35x4,8 мм	440	шт
Плита OSB-3 9x1250x2500 мм	29	шт.
Фундамент на винтовых сваях 108*2500 мм.	20	шт.
Межвенцовый утеплитель джутовый	10	шт.

Окна ПВХ однокамерные	11	шт.
Двери входные металлические	1	шт.
Двери межкомнатные	5	шт.
Лестница деревянная	1	шт.
Расходной материал	1	шт.