



<i>Строительно-монтажные работы</i>		559 000,00 ₽
	кол	ед.
пол 1 этаж		
Монтаж нижней обвязки	73	м/п.
Устройство балок перекрытия 150 мм	89	м2
Покрытие досок антигрибковым составом	89	м2
Теплоизоляции 100 мм. Пенополиуретан	89	м2
Настил OSB - 18 мм.	89	м2
пол 2 этаж		
Устройство балок межэтажного перекрытия 200 мм	89	м2
Покрытие досок антигрибковым составом	89	м2
Шумоизоляции 100 мм. Rockwool	89	м2
Настил OSB - 12 мм. в два слоя	89	м2
стены наружные 1 этаж		
Устройство силового каркаса стен 150 мм.	94	м2
Покрытие досок антигрибковым составом	94	м2
Наружная отделка, имитация бруса	94	м2
Теплоизоляции 100 мм. Пенополиуретан	94	м2
Внутренняя отделка вагонкой	94	м2
стены наружные 2 этаж		
Устройство силового каркаса стен 150 мм.	32	м2
Покрытие досок антигрибковым составом	32	м2
Наружная отделка, имитация бруса	32	м2
Теплоизоляции 100 мм. Пенополиуретан	32	м2
Внутренняя отделка вагонкой	32	м2
Крыша		
Устройство стропильной системы 150 мм.	113	м2
Настил OSB - 9 мм.	113	м2
Устройство кровли из Ондулин	113	м2
Покрытие досок антигрибковым составом	113	м2
Теплоизоляции 100 мм. Пенополиуретан	113	м2
внутренние перегородки 1 этаж		
Устройство каркаса перегородок 100 мм.	53	м2
Покрытие досок антигрибковым составом	53	м2
Шумоизоляции 100 мм. Rockwool	53	м2
Внутренняя отделка вагонкой	106	м2
внутренние перегородки 2 этаж		
Устройство каркаса перегородок 100 мм.	30	м2
Покрытие досок антигрибковым составом	30	м2

Шумоизоляции 100 мм. Rockwool	30	м2
Внутренняя отделка вагонкой	60	м2

Потолок 1 этаж

Шумоизоляции 100 мм. Rockwool	30	м2
Внутренняя отделка вагонкой	89	м2

Потолок 2 этаж

Шумоизоляции 100 мм. Rockwool	30	м2
Внутренняя отделка вагонкой	89	м2

Прочие отделочные работы

Монтаж окон ПВХ	14	шт.
Монтаж металлических дверей	1	шт.
Электрика точка входа	1	шт.
Сантехника точка входа	1	шт.
Монтаж межкомнатных дверей	9	шт.

Строительные материалы

1 025 000,00 Р

Доска сх/с 45x195x6000мм	48	шт.
Доска сх/с 45x145x6000мм	48	шт.
Доска сх/с 45x145x6000мм	133	шт.
Доска сх/с 45x95x6000мм	42	шт.
Доска обрезная 25x100x6000мм 4 сорт	25	шт.

Брус 150x150x6000мм. 1-3 сорт	12	шт.
-------------------------------	----	-----

Утеплитель ROCKWOOL Лайт Баттс 1000x600x100 мм 3 кв.м	77	шт.
Пенополиуретан, закрытая ячейка 40 кг/м3	33	м3

Антисептик NEOMID 440 ECO концентрат 1:9 5 л	9	шт.
Пена монтажная Mastertex 65 профессиональная 750 мл	24	шт.
Имитатор бруса сухой 20x146x6000мм сорт АВ	139	м2
Вагонка классика штиль сорт АВ 12.5x96x3000мм	428	м2

Гвозди 4,0x120 мм (1 кг)	12	шт.
Гвозди 5,0x150 мм (1 кг)	12	шт.
Гвозди винтовые 3,5x60 мм (1 кг)		

Кровля Металлочерепица	113	м2
Конек для Металлочерепица 2м	8	шт.
Планка торцевая для Металлочерепица 2 м	21	шт.
Саморезы кровельные с буром 35x4,8 мм	564	шт.

Плита OSB-3 9x1250x2500 мм	38	шт.
Плита OSB-3 18x1250x2500 мм	66	шт.
Фундамент на винтовых сваях 108*2500 мм.	22	шт.

Межвенцовый утеплитель джутовый	10	шт.
---------------------------------	----	-----

Окна ПВХ однокамерные	14	шт.
Двери входные металлические	1	шт.
Двери межкомнатные	9	шт.
Лестница деревянная	1	шт.
Расходной материал	1	шт.