



<i>Строительно-монтажные работы</i>		676 000,00 ₹
	кол	ед.
пол 1 этаж		
Монтаж нижней обвязки	80	м/п.
Устройство балок перекрытия 150 мм	111	м2
Покрытие досок антигрибковым составом	111	м2
Теплоизоляции 100 мм. Пенополиуретан	111	м2
Настил OSB - 18 мм.	111	м2
пол 2 этаж		
Устройство балок межэтажного перекрытия 200 мм	111	м2
Покрытие досок антигрибковым составом	111	м2
Шумоизоляции 100 мм. Rockwool	111	м2
Настил OSB - 12 мм. в два слоя	111	м2
стены наружные 1 этаж		
Устройство силового каркаса стен 150 мм.	103	м2
Покрытие досок антигрибковым составом	103	м2
Наружная отделка, Фасадная панель	103	м2
Теплоизоляции 100 мм. Пенополиуретан	103	м2
Внутренняя отделка вагонкой	103	м2
стены наружные 2 этаж		
Устройство силового каркаса стен 150 мм.	50	м2
Покрытие досок антигрибковым составом	50	м2
Наружная отделка, Фасадная панель	50	м2
Теплоизоляции 100 мм. Пенополиуретан	50	м2
Внутренняя отделка вагонкой	50	м2
Крыша		
Устройство стропильной системы 150 мм.	136	м2
Настил OSB - 9 мм.	136	м2
Устройство кровли из Ондулин	136	м2
Покрытие досок антигрибковым составом	136	м2
Теплоизоляции 100 мм. Пенополиуретан	136	м2
внутренние перегородки 1 этаж		
Устройство каркаса перегородок 100 мм.	53	м2
Покрытие досок антигрибковым составом	53	м2
Шумоизоляции 100 мм. Rockwool	53	м2
Внутренняя отделка вагонкой	106	м2
внутренние перегородки 2 этаж		
Устройство каркаса перегородок 100 мм.	52	м2
Покрытие досок антигрибковым составом	52	м2

Шумоизоляции 100 мм. Rockwool	52	м2
Внутренняя отделка вагонкой	104	м2
Потолок 1 этаж		
Шумоизоляции 100 мм. Rockwool	52	м2
Внутренняя отделка вагонкой	111	м2
Потолок 2 этаж		
Шумоизоляции 100 мм. Rockwool	52	м2
Внутренняя отделка вагонкой	111	м2
Прочие отделочные работы		
Монтаж окон ПВХ	13	шт.
Монтаж металлических дверей	1	шт.
Электрика точка входа	1	шт.
Сантехника точка входа	1	шт.
Монтаж межкомнатных дверей	9	шт.

Строительные материалы 1 337 000,00 Р

Доска сх/с 45x195x6000мм	59	шт.
Доска сх/с 45x145x6000мм	59	шт.
Доска сх/с 45x145x6000мм	164	шт.
Доска сх/с 45x95x6000мм	54	шт.
Доска обрезная 25x100x6000мм 4 сорт	25	шт.
Брус 150x150x6000мм. 1-3 сорт	13	шт.
Утеплитель ROCKWOOL Лайт Баттс 1000x600x100 мм 3 кв.м	107	шт.
Пенополиуретан, закрытая ячейка 40 кг/м3	40	м3
Антисептик NEOMID 440 ECO концентрат 1:9 5 л	11	шт.
Пена монтажная Mastertex 65 профессиональная 750 мл	23	шт.
Фасадная панель Docke-R Burg	170	м2
Вагонка классика штиль сорт АВ 12.5x96x3000мм	533	м2
Гвозди 4,0x120 мм (1 кг)	15	шт.
Гвозди 5,0x150 мм (1 кг)	15	шт.
Гвозди винтовые 3,5x60 мм (1 кг)		
Кровля Металлочерепица	136	м2
Конек для Металлочерепица 2м	8	шт.
Планка торцевая для Металлочерепица 2 м	24	шт.
Саморезы кровельные с буром 35x4,8 мм	682	шт.
Плита OSB-3 9x1250x2500 мм	45	шт.
Плита OSB-3 18x1250x2500 мм	82	шт.
Фундамент на винтовых сваях 108*2500 мм.	24	шт.
Межвенцовый утеплитель джутовый	10	шт.

Окна ПВХ однокамерные	13	шт.
Двери входные металлические	1	шт.
Двери межкомнатные	9	шт.
Лестница деревянная	1	шт.
Расходной материал	1	шт.