



| <i>Строительно-монтажные работы</i> | | 735 000,00 ₽ |
|--|-----|--------------|
| | кол | ед. |
| пол 1 этаж | | |
| Монтаж нижней обвязки | 100 | м/п. |
| Устройство балок перекрытия 150 мм | 194 | м2 |
| Покрытие досок антигрибковым составом | 194 | м2 |
| Теплоизоляции 100 мм. Пенополиуретан | 194 | м2 |
| Настил OSB - 18 мм. | 194 | м2 |
| пол 2 этаж | | |
| Устройство балок межэтажного перекрытия 200 мм | 0 | м2 |
| Покрытие досок антигрибковым составом | 0 | м2 |
| Шумоизоляции 100 мм. Rockwool | 0 | м2 |
| Настил OSB - 12 мм. в два слоя | 0 | м2 |
| стены наружные 1 этаж | | |
| Устройство силового каркаса стен 150 мм. | 134 | м2 |
| Покрытие досок антигрибковым составом | 134 | м2 |
| Наружная отделка, Фасадная панель | 134 | м2 |
| Теплоизоляции 100 мм. Пенополиуретан | 134 | м2 |
| Внутренняя отделка вагонкой | 134 | м2 |
| стены наружные 2 этаж | | |
| Устройство силового каркаса стен 150 мм. | 0 | м2 |
| Покрытие досок антигрибковым составом | 0 | м2 |
| Наружная отделка, Фасадная панель | 0 | м2 |
| Теплоизоляции 100 мм. Пенополиуретан | 0 | м2 |
| Внутренняя отделка вагонкой | 0 | м2 |
| Крыша | | |
| Устройство стропильной системы 150 мм. | 223 | м2 |
| Настил OSB - 9 мм. | 223 | м2 |
| Устройство кровли из Ондулин | 223 | м2 |
| Покрытие досок антигрибковым составом | 223 | м2 |
| Теплоизоляции 100 мм. Пенополиуретан | 223 | м2 |
| внутренние перегородки 1 этаж | | |
| Устройство каркаса перегородок 100 мм. | 84 | м2 |
| Покрытие досок антигрибковым составом | 84 | м2 |
| Шумоизоляции 100 мм. Rockwool | 84 | м2 |
| Внутренняя отделка вагонкой | 168 | м2 |
| внутренние перегородки 2 этаж | | |
| Устройство каркаса перегородок 100 мм. | 0 | м2 |
| Покрытие досок антигрибковым составом | 0 | м2 |

| | | |
|-------------------------------|---|----|
| Шумоизоляции 100 мм. Rockwool | 0 | м2 |
| Внутренняя отделка вагонкой | 0 | м2 |

Потолок 1 этаж

| | | |
|-------------------------------|-----|----|
| Шумоизоляции 100 мм. Rockwool | 0 | м2 |
| Внутренняя отделка вагонкой | 194 | м2 |

Потолок 2 этаж

| | | |
|-------------------------------|---|----|
| Шумоизоляции 100 мм. Rockwool | 0 | м2 |
| Внутренняя отделка вагонкой | 0 | м2 |

Прочие отделочные работы

| | | |
|-----------------------------|----|-----|
| Монтаж окон ПВХ | 13 | шт. |
| Монтаж металлических дверей | 1 | шт. |
| Электрика точка входа | 1 | шт. |
| Сантехника точка входа | 1 | шт. |
| Монтаж межкомнатных дверей | 7 | шт. |

Строительные материалы

1 219 000,00 Р

| | | |
|-------------------------------------|-----|-----|
| Доска сх/с 45x195x6000мм | 0 | шт. |
| Доска сх/с 45x145x6000мм | 100 | шт. |
| Доска сх/с 45x145x6000мм | 205 | шт. |
| Доска сх/с 45x95x6000мм | 42 | шт. |
| Доска обрезная 25x100x6000мм 4 сорт | 25 | шт. |

| | | |
|-------------------------------|----|-----|
| Брус 150x150x6000мм. 1-3 сорт | 17 | шт. |
|-------------------------------|----|-----|

| | | |
|---|----|-----|
| Утеплитель ROCKWOOL Лайт Баттс 1000x600x100 мм 3 кв.м | 28 | шт. |
| Пенополиуретан, закрытая ячейка 40 кг/м3 | 55 | м3 |

| | | |
|---|-----|-----|
| Антисептик NEOMID 440 ECO концентрат 1:9 5 л | 10 | шт. |
| Пена монтажная Mastertex 65 профессиональная 750 мл | 21 | шт. |
| Фасадная панель Docke-R Burg | 149 | м2 |
| Вагонка классика штиль сорт АВ 12.5x96x3000мм | 458 | м2 |

| | | |
|----------------------------------|----|-----|
| Гвозди 4,0x120 мм (1 кг) | 16 | шт. |
| Гвозди 5,0x150 мм (1 кг) | 16 | шт. |
| Гвозди винтовые 3,5x60 мм (1 кг) | | |

| | | |
|---|------|-----|
| Кровля Металлочерепица | 223 | м2 |
| Конек для Металлочерепица 2м | 10 | шт. |
| Планка торцевая для Металлочерепица 2 м | 31 | шт. |
| Саморезы кровельные с буром 35x4,8 мм | 1113 | шт. |

| | | |
|--|----|-----|
| Плита OSB-3 9x1250x2500 мм | 74 | шт. |
| Плита OSB-3 18x1250x2500 мм | 72 | шт. |
| Фундамент на винтовых сваях 108*2500 мм. | 42 | шт. |

| | | |
|---------------------------------|----|-----|
| Межвенцовый утеплитель джутовый | 10 | шт. |
|---------------------------------|----|-----|

| | | |
|-----------------------------|----|-----|
| Окна ПВХ однокамерные | 13 | шт. |
| Двери входные металлические | 1 | шт. |
| Двери межкомнатные | 7 | шт. |
| Лестница деревянная | 0 | шт. |
| Расходной материал | 1 | шт. |