



dom-178.ru

Проект каркасного дома 11x11

Строительно-монтажные работы

908 716,44 Р

	кол	ед.
пол 1 этаж		
Монтаж нижней обвязки	75	м/п.
Устройство балок перекрытия 150 мм	105	м2
Покрытие досок антигрибковым составом	105	м2
Устройство теплоизоляции 200 мм.	105	м2
Устройство пароизоляционной плёнки	105	м2
настил шпунтованной доски	105	м2
пол 2 этаж		
Устройство балок межэтажного перекрытия 200 мм	68	м2
Покрытие досок антигрибковым составом	68	м2
Устройство шумоизоляции 150 мм.	68	м2
настил шпунтованной доски	136	м2
стены наружные 1 этаж		
Устройство силового каркаса стен 150 мм.	114	м2
Устройство ветрозащитной плёнки	114	м2
Покрытие досок антигрибковым составом	114	м2
Наружная отделка, имитация бруса	114	м2
Устройство пароизоляционной плёнки	114	м2
Устройство теплоизоляции 150 мм.	114	м2
Внутренняя отделка вагонкой	114	м2
стены наружные 2 этаж		
Устройство силового каркаса стен 150 мм.	33	м2
Устройство ветрозащитной плёнки	33	м2
Покрытие досок антигрибковым составом	33	м2
Наружная отделка, имитация бруса	33	м2
Устройство пароизоляционной плёнки	33	м2
Устройство теплоизоляции 150 мм.	33	м2
Внутренняя отделка вагонкой	33	м2
Крыша		
Устройство стропильной системы	167	м2
Устройство прореженной обрешётки	167	м2
Устройство кровли из Металлочерепица	167	м2
Устройство ветрозащитной плёнки	167	м2
Покрытие досок антигрибковым составом	167	м2
Устройство пароизоляционной плёнки	167	м2
Устройство теплоизоляции 200 мм.	167	м2

Монтаж свесов крыши	47	м2
Монтаж водосточных желобов	6	шт.
Монтаж водостоков	5	шт.

внутренние перегородки 1 этаж

Устройство каркаса перегородок 100 мм.	52	м2
Покрытие досок антигрибковым составом	52	м2
Внутренняя отделка вагонкой	104	м2
Устройство шумоизоляции 100 мм.	52	м2

внутренние перегородки 2 этаж

Устройство каркаса перегородок 100 мм.	46	м2
Покрытие досок антигрибковым составом	46	м2
Внутренняя отделка вагонкой	92	м2
Устройство шумоизоляции 100 мм.	46	м2

Потолок 1 этаж

Внутренняя отделка вагонкой	105	м2
-----------------------------	-----	----

Потолок 2 этаж

Внутренняя отделка вагонкой	68	м2
-----------------------------	----	----

Монтаж цоколя здания	18	м2
Монтаж окон ПВХ	16	шт.
Монтаж откосов	16	шт.
Монтаж подоконников	16	шт.
Монтаж отливов под окна	24	м/п.
Декоративная отделка проемов (откосы)	26	шт.
Декоративная отделка проемов (наличник)	22	м/п.
Монтаж металлических дверей	2	шт.
Монтаж межкомнатных дверей	8	шт.
Монтаж деревянной лестницы	1	шт.
Работы по электрики	173	м2
Работы по сантехники	1	шт.

Строительные материалы

1 415 810,31 Р

Доска обрезная 50x200x6000мм 1-3 сорт	38	шт.
Доска обрезная 50x150x6000мм 1-3 сорт	204	шт.
Доска обрезная 50x100x6000мм 1-3 сорт	48	шт.
Доска обрезная 25x100x6000мм 4 сорт	206	шт.
Брусok 50x50x6000мм 1-3 сорт	182	шт.
Брус 150x150x6000мм. 1-3 сорт	12	шт.
Гвозди оцинкованные 4,0x120 мм (1 кг)	39	шт.
Межвенцовый утеплитель льняной 5-6 мм 0.15x20 м	10	шт.
Антисептик NEOMID 440 ECO концентрат 1:9 5 л	10	шт.

Кровля Металлочерепица	167	м2
Планка торцевая для Металлочерепица 2 м	23	шт.

Ендова внешняя для Металлочерепица 2м	0	шт.
Конек для Металлочерепица 2м	7	шт.
Саморезы кровельные с буром 35x4,8 мм	834	шт.
Гидро-ветрозащита Изостронг АМ 70 кв.м	2	шт.
Труба водосточная Vinyl-On пластиковая d90 мм 4 м	5	шт.
Желоб водосточный Vinyl-On пластиковый 4 м	6	шт.
Хомут трубы Vinyl-On пластиковый d90 мм	20	шт.
Кронштейн желоба Vinyl-On пластиковый	22	шт.
Соединение муфта желоба Vinyl-On пластиковая	6	шт.
Заглушка желоба Vinyl-On пластиковая	6	шт.
Воронка желоба Grand Line 125/90 мм	6	шт.
Колено трубы Vinyl-On пластиковое d90	6	шт.
Колено стока Vinyl-On пластиковое d90	6	шт.
Саморезы ГД 51x3.8 (3.5) мм	42	шт.
Доска сухая ст. хв/п. 45x145x6000 мм сорт АВ	8	шт.
Доска сухая ст. хв/п. 20x95x3000 мм сорт АВ	63	шт.
Брусok 50x50x3000 мм 1-3 сорт	23	шт.
Гвозди винтовые оцинкованные 3.5x80	938	шт.
Пароизоляции Изостронг В (70 м.кв.)	7	шт.
Утеплитель ROCKWOOL Лайт Баттс 1000x600x100 мм 3 кв.м	309	уп.
Утеплитель ROCKWOOL Лайт Баттс 1000x600x50 мм 6 кв.м	25	уп.
Ветро-влагозащита Изостронг А (70 м.кв.)	4	шт.
Вагонка Еуро Хвоя сорт А 12.5x96x3000	176	уп.
Плинтус 35x14x3000 мм сорт АВ	92	м/п.
Гвозди финишные оцинкованные 1.8x40 мм 0.5 кг	29	уп.
Имитатор бруса сухой 20x146x6000мм сорт АВ	198	шт.
Наличник 65x12x2200 мм сорт АВ	36	шт.
Гвозди финишные оцинкованные 2.0x60 мм 0.5 кг	11	уп.
Фасадный стартовый профиль DOCKE-R 2000 мм	22	шт.
Фасадная панель Docke-R 946x445 (0,42 м2)	42	шт.
Наружный угол Docke-R	4	шт.
Брусok 50x50x3000 мм 1-3 сорт	53	м/п.
Отлив 190x2000 мм коричневый	44	м/п.
Саморезы ГД 75x4.2 мм	132	шт.
Саморезы "клопы" 25x4,2 мм	419	шт.
Шпунтованная доска 28x146x6000 мм сорт АВ	232	шт.
Саморезы ГД 51x3.8 (3.5) мм (1000 шт.)	2	уп.
Окна ПВХ однокамерные	16	шт.
Наличник 65x12x2200 мм сорт АВ	22	шт.
Сухой брусok ст.хв/п. 50x50x3000 мм сорт АВ	16	шт.
Гвозди финишные оцинкованные 2.0x60	111	шт.
Саморезы универсальные 70x4.0 мм оцинкованные	81	шт.

Отлив 190x2000 мм белый	24	м/п.
Саморезы "клопы" 13x4,2 мм	72	шт.
Подоконник деревянный 300 мм сорт АВ	16	шт.
Двери входные металлические	2	шт.
Двери межкомнатные	8	шт.
Пена монтажная Mastertex 65 профессиональная 750 мл	26	шт.
Ступень 40x300x800 мм сорт АВ	17	шт.
Тетива строительная 60x300x4000 мм сорт АВ	2	шт.
Столб начальный 100x100x1150 мм	2	шт.
Подбалясенник для балясины 4000 мм 50x50 сорт АВ	2	шт.
Балясина 50x50x900 мм сорт АВ	17	шт.
Поручень 44x80x4000 мм	2	шт.
Сухой брусок ст.хв/п. 140x160x6000 мм сорт АВ	1	шт.
Саморезы ГД 51x3.8 (3.5) мм	104	шт.
Саморезы универсальные 100x5.0 мм оцинкованные	35	шт.
Фундамент на винтовых сваях 108*2500 мм.	32	шт.

