



| <i>Строительно-монтажные работы</i>            |     | 287 000,00 ₽ |
|--|-----|--------------|
|  | кол | ед.          |
| <b>пол 1 этаж</b>                              |     |              |
| Монтаж нижней обвязки                          | 56  | м/п.         |
| Устройство балок перекрытия 150 мм             | 54  | м2           |
| Покрытие досок антигрибковым составом          | 54  | м2           |
| Теплоизоляции 100 мм. Пенополиуретан           | 54  | м2           |
| Настил OSB - 18 мм.                            | 54  | м2           |
| <b>пол 2 этаж</b>                              |     |              |
| Устройство балок межэтажного перекрытия 200 мм | 0   | м2           |
| Покрытие досок антигрибковым составом          | 0   | м2           |
| Шумоизоляции 100 мм. Rockwool                  | 0   | м2           |
| Настил OSB - 12 мм. в два слоя                 | 0   | м2           |
| <b>стены наружные 1 этаж</b>                   |     |              |
| Устройство силового каркаса стен 150 мм.       | 72  | м2           |
| Покрытие досок антигрибковым составом          | 72  | м2           |
| Наружная отделка, Фасадная панель              | 72  | м2           |
| Теплоизоляции 100 мм. Пенополиуретан           | 72  | м2           |
| Внутренняя отделка вагонкой                    | 72  | м2           |
| <b>стены наружные 2 этаж</b>                   |     |              |
| Устройство силового каркаса стен 150 мм.       | 12  | м2           |
| Покрытие досок антигрибковым составом          | 12  | м2           |
| Наружная отделка, Фасадная панель              | 12  | м2           |
| Теплоизоляции 100 мм. Пенополиуретан           | 12  | м2           |
| Внутренняя отделка вагонкой                    | 12  | м2           |
| <b>Крыша</b>                                   |     |              |
| Устройство стропильной системы 150 мм.         | 74  | м2           |
| Настил OSB - 9 мм.                             | 74  | м2           |
| Устройство кровли из Ондулин                   | 74  | м2           |
| Покрытие досок антигрибковым составом          | 74  | м2           |
| Теплоизоляции 100 мм. Пенополиуретан           | 74  | м2           |
| <b>внутренние перегородки 1 этаж</b>           |     |              |
| Устройство каркаса перегородок 100 мм.         | 12  | м2           |
| Покрытие досок антигрибковым составом          | 12  | м2           |
| Шумоизоляции 100 мм. Rockwool                  | 12  | м2           |
| Внутренняя отделка вагонкой                    | 24  | м2           |
| <b>внутренние перегородки 2 этаж</b>           |     |              |
| Устройство каркаса перегородок 100 мм.         | 0   | м2           |
| Покрытие досок антигрибковым составом          | 0   | м2           |

|                               |   |    |
|-------------------------------|---|----|
| Шумоизоляции 100 мм. Rockwool | 0 | м2 |
| Внутренняя отделка вагонкой   | 0 | м2 |

#### Потолок 1 этаж

|                               |    |    |
|-------------------------------|----|----|
| Шумоизоляции 100 мм. Rockwool | 0  | м2 |
| Внутренняя отделка вагонкой   | 54 | м2 |

#### Потолок 2 этаж

|                               |   |    |
|-------------------------------|---|----|
| Шумоизоляции 100 мм. Rockwool | 0 | м2 |
| Внутренняя отделка вагонкой   | 0 | м2 |

#### Прочие отделочные работы

|                             |   |     |
|-----------------------------|---|-----|
| Монтаж окон ПВХ             | 6 | шт. |
| Монтаж металлических дверей | 1 | шт. |
| Электрика точка входа       | 1 | шт. |
| Сантехника точка входа      | 1 | шт. |
| Монтаж межкомнатных дверей  | 2 | шт. |

#### Строительные материалы

479 000,00 Р

|                                     |    |     |
|-------------------------------------|----|-----|
| Доска сх/с 45x195x6000мм            | 0  | шт. |
| Доска сх/с 45x145x6000мм            | 30 | шт. |
| Доска сх/с 45x145x6000мм            | 90 | шт. |
| Доска сх/с 45x95x6000мм             | 6  | шт. |
| Доска обрезная 25x100x6000мм 4 сорт | 25 | шт. |

|                               |   |     |
|-------------------------------|---|-----|
| Брус 150x150x6000мм. 1-3 сорт | 9 | шт. |
|-------------------------------|---|-----|

|   |    |     |
|---|----|-----|
| Утеплитель ROCKWOOL Лайт Баттс 1000x600x100 мм 3 кв.м | 4  | шт. |
| Пенополиуретан, закрытая ячейка 40 кг/м3              | 21 | м3  |

|   |     |     |
|---|-----|-----|
| Антисептик NEOMID 440 ECO концентрат 1:9 5 л        | 4   | шт. |
| Пена монтажная Mastertex 65 профессиональная 750 мл | 9   | шт. |
| Фасадная панель Docke-R Burg                        | 93  | м2  |
| Вагонка классика штиль сорт АВ 12.5x96x3000мм       | 166 | м2  |

|                                  |   |     |
|----------------------------------|---|-----|
| Гвозди 4,0x120 мм (1 кг)         | 6 | шт. |
| Гвозди 5,0x150 мм (1 кг)         | 6 | шт. |
| Гвозди винтовые 3,5x60 мм (1 кг) |   |     |

|   |     |     |
|---|-----|-----|
| Кровля Металлочерепица                  | 74  | м2  |
| Конек для Металлочерепица 2м            | 6   | шт. |
| Планка торцевая для Металлочерепица 2 м | 17  | шт. |
| Саморезы кровельные с буром 35x4,8 мм   | 369 | шт. |

|  |    |     |
|--|----|-----|
| Плита OSB-3 9x1250x2500 мм               | 25 | шт. |
| Плита OSB-3 18x1250x2500 мм              | 20 | шт. |
| Фундамент на винтовых сваях 108*2500 мм. | 12 | шт. |

|                                 |   |     |
|---------------------------------|---|-----|
| Межвенцовый утеплитель джутовый | 5 | шт. |
|---------------------------------|---|-----|

|                             |   |     |
|-----------------------------|---|-----|
| Окна ПВХ однокамерные       | 6 | шт. |
| Двери входные металлические | 1 | шт. |
| Двери межкомнатные          | 2 | шт. |
| Лестница деревянная         | 0 | шт. |
| Расходной материал          | 1 | шт. |