



<i>Строительно-монтажные работы</i>		445 000,00 ₽
	кол	ед.
<b>пол 1 этаж</b>		
Монтаж нижней обвязки	54	м/п.
Устройство балок перекрытия 150 мм	56	м2
Покрытие досок антигрибковым составом	56	м2
Теплоизоляции 100 мм. Пенополиуретан	56	м2
Настил OSB - 18 мм.	56	м2
<b>пол 2 этаж</b>		
Устройство балок межэтажного перекрытия 200 мм	56	м2
Покрытие досок антигрибковым составом	56	м2
Шумоизоляции 100 мм. Rockwool	56	м2
Настил OSB - 12 мм. в два слоя	56	м2
<b>стены наружные 1 этаж</b>		
Устройство силового каркаса стен 150 мм.	78	м2
Покрытие досок антигрибковым составом	78	м2
Наружная отделка, имитация бруса	78	м2
Теплоизоляции 100 мм. Пенополиуретан	78	м2
Внутренняя отделка вагонкой	78	м2
<b>стены наружные 2 этаж</b>		
Устройство силового каркаса стен 150 мм.	32	м2
Покрытие досок антигрибковым составом	32	м2
Наружная отделка, имитация бруса	32	м2
Теплоизоляции 100 мм. Пенополиуретан	32	м2
Внутренняя отделка вагонкой	32	м2
<b>Крыша</b>		
Устройство стропильной системы 150 мм.	75	м2
Настил OSB - 9 мм.	75	м2
Устройство кровли из Черепица битумная	75	м2
Покрытие досок антигрибковым составом	75	м2
Теплоизоляции 100 мм. Пенополиуретан	75	м2
<b>внутренние перегородки 1 этаж</b>		
Устройство каркаса перегородок 100 мм.	39	м2
Покрытие досок антигрибковым составом	39	м2
Шумоизоляции 100 мм. Rockwool	39	м2
Внутренняя отделка вагонкой	78	м2
<b>внутренние перегородки 2 этаж</b>		
Устройство каркаса перегородок 100 мм.	32	м2
Покрытие досок антигрибковым составом	32	м2

Шумоизоляции 100 мм. Rockwool	32	м2
Внутренняя отделка вагонкой	64	м2

#### Потолок 1 этаж

Шумоизоляции 100 мм. Rockwool	32	м2
Внутренняя отделка вагонкой	56	м2

#### Потолок 2 этаж

Шумоизоляции 100 мм. Rockwool	32	м2
Внутренняя отделка вагонкой	56	м2

#### Прочие отделочные работы

Монтаж окон ПВХ	14	шт.
Монтаж металлических дверей	1	шт.
Электрика точка входа	1	шт.
Сантехника точка входа	1	шт.
Монтаж межкомнатных дверей	9	шт.

#### Строительные материалы

837 000,00 Р

Доска сх/с 45х195х6000мм	31	шт.
Доска сх/с 45х145х6000мм	31	шт.
Доска сх/с 45х145х6000мм	102	шт.
Доска сх/с 45х95х6000мм	36	шт.
Доска обрезная 25х100х6000мм 4 сорт	25	шт.
Брус 150х150х6000мм. 1-3 сорт	9	шт.
Утеплитель ROCKWOOL Лайт Баттс 1000х600х100 мм 3 кв.м	64	шт.
Пенополиуретан, закрытая ячейка 40 кг/м3	24	м3
Антисептик NEOMID 440 ECO концентрат 1:9 5 л	6	шт.
Пена монтажная Mastertex 65 профессиональная 750 мл	24	шт.
Имитатор бруса сухой 20х146х6000мм сорт АВ	122	м2
Вагонка классика штиль сорт АВ 12.5х96х3000мм	325	м2
Гвозди 4,0х120 мм (1 кг)	9	шт.
Гвозди 5,0х150 мм (1 кг)	9	шт.
Гвозди винтовые 3,5х60 мм (1 кг)		
Кровля Черепица битумная	75	м2
Плита OSB-3 9х1250х2500 мм	25	шт.
Плита OSB-3 18х1250х2500 мм	41	шт.
Фундамент на винтовых сваях 108*2500 мм.	12	шт.
Межвенцовый утеплитель джутовый	10	шт.
Окна ПВХ однокамерные	14	шт.
Двери входные металлические	1	шт.

Двери межкомнатные	9	шт.
Лестница деревянная	1	шт.
Расходной материал	1	шт.