



dom-178.ru

Проект каркасного дома 10x14

Строительно-монтажные работы

1 265 627,30 Р

	кол	ед.
пол 1 этаж		
Монтаж нижней обвязки	84	м/п.
Устройство балок перекрытия 150 мм	128	м2
Покрытие досок антигрибковым составом	128	м2
Устройство теплоизоляции 200 мм.	128	м2
Устройство пароизоляционной плёнки	128	м2
настил шпунтованной доски	128	м2
пол 2 этаж		
Устройство балок межэтажного перекрытия 200 мм	120	м2
Покрытие досок антигрибковым составом	120	м2
Устройство шумоизоляции 150 мм.	120	м2
настил шпунтованной доски	240	м2
стены наружные 1 этаж		
Устройство силового каркаса стен 150 мм.	122	м2
Устройство ветрозащитной плёнки	122	м2
Покрытие досок антигрибковым составом	122	м2
Наружная отделка, фасадная панель	122	м2
Устройство пароизоляционной плёнки	122	м2
Устройство теплоизоляции 150 мм.	122	м2
Внутренняя отделка вагонкой	122	м2
стены наружные 2 этаж		
Устройство силового каркаса стен 150 мм.	122	м2
Устройство ветрозащитной плёнки	122	м2
Покрытие досок антигрибковым составом	122	м2
Наружная отделка, фасадная панель	122	м2
Устройство пароизоляционной плёнки	122	м2
Устройство теплоизоляции 150 мм.	122	м2
Внутренняя отделка вагонкой	122	м2
Крыша		
Устройство стропильной системы	169	м2
Устройство прореженной обрешётки	169	м2
Устройство кровли из Металлочерепица	169	м2
Устройство ветрозащитной плёнки	169	м2
Покрытие досок антигрибковым составом	169	м2
Устройство пароизоляционной плёнки	169	м2
Устройство теплоизоляции 200 мм.	169	м2

Монтаж свесов крыши	45	м2
Монтаж водосточных желобов	6	шт.
Монтаж водостоков	6	шт.

внутренние перегородки 1 этаж

Устройство каркаса перегородок 100 мм.	113	м2
Покрытие досок антигрибковым составом	113	м2
Внутренняя отделка вагонкой	226	м2
Устройство шумоизоляции 100 мм.	113	м2

внутренние перегородки 2 этаж

Устройство каркаса перегородок 100 мм.	97	м2
Покрытие досок антигрибковым составом	97	м2
Внутренняя отделка вагонкой	193	м2
Устройство шумоизоляции 100 мм.	97	м2

Потолок 1 этаж

Внутренняя отделка вагонкой	128	м2
-----------------------------	-----	----

Потолок 2 этаж

Внутренняя отделка вагонкой	120	м2
-----------------------------	-----	----

Монтаж цоколя здания	16	м2
Монтаж окон ПВХ	22	шт.
Монтаж откосов	22	шт.
Монтаж подоконников	22	шт.
Монтаж отливов под окна	24	м/п.
Декоративная отделка проемов (откосы)	40	шт.
Декоративная отделка проемов (наличник)	22	м/п.
Монтаж металлических дверей	2	шт.
Монтаж межкомнатных дверей	16	шт.
Монтаж деревянной лестницы	1	шт.
Работы по электрики	248	м2
Работы по сантехники	1	шт.

Строительные материалы

2 136 957,93 Р

Доска обрезная 50x200x6000мм 1-3 сорт	64	шт.
Доска обрезная 50x150x6000мм 1-3 сорт	261	шт.
Доска обрезная 50x100x6000мм 1-3 сорт	95	шт.
Доска обрезная 25x100x6000мм 4 сорт	247	шт.
Брусok 50x50x6000мм 1-3 сорт	238	шт.
Брус 150x150x6000мм. 1-3 сорт	14	шт.
Гвозди оцинкованные 4,0x120 мм (1 кг)	58	шт.
Межвенцовый утеплитель льняной 5-6 мм 0.15x20 м	10	шт.
Антисептик NEOMID 440 ECO концентрат 1:9 5 л	14	шт.

Кровля Металлочерепица	169	м2
Планка торцевая для Металлочерепица 2 м	25	шт.

Ендова внешняя для Металлочерепица 2м	0	шт.
Конек для Металлочерепица 2м	9	шт.
Саморезы кровельные с буром 35x4,8 мм	847	шт.
Гидро-ветрозащита Изостронг АМ 70 кв.м	2	шт.
Труба водосточная Vinyl-On пластиковая d90 мм 4 м	6	шт.
Желоб водосточный Vinyl-On пластиковый 4 м	6	шт.
Хомут трубы Vinyl-On пластиковый d90 мм	24	шт.
Кронштейн желоба Vinyl-On пластиковый	26	шт.
Соединение муфта желоба Vinyl-On пластиковая	6	шт.
Заглушка желоба Vinyl-On пластиковая	6	шт.
Воронка желоба Grand Line 125/90 мм	6	шт.
Колено трубы Vinyl-On пластиковое d90	6	шт.
Колено стока Vinyl-On пластиковое d90	6	шт.
Саморезы ГД 51x3.8 (3.5) мм	50	шт.
Доска сухая ст. хв/п. 45x145x6000 мм сорт АВ	7	шт.
Доска сухая ст. хв/п. 20x95x3000 мм сорт АВ	60	шт.
Брусok 50x50x3000 мм 1-3 сорт	22	шт.
Гвозди винтовые оцинкованные 3.5x80	898	шт.
Пароизоляции Изостронг В (70 м.кв.)	9	шт.
Утеплитель ROCKWOOL Лайт Баттс 1000x600x100 мм 3 кв.м	430	уп.
Утеплитель ROCKWOOL Лайт Баттс 1000x600x50 мм 6 кв.м	41	уп.
Ветро-влагозащита Изостронг А (70 м.кв.)	6	шт.
Вагонка Еуро Хвоя сорт А 12.5x96x3000	295	уп.
Плинтус 35x14x3000 мм сорт АВ	148	м/п.
Гвозди финишные оцинкованные 1.8x40 мм 0.5 кг	49	уп.
Фасадная панель Docke-R Berg 1008x434x3.0 мм (0,44м2)	618	шт.
J-профиль Docke-R 3050 мм	14	шт.
Наружный угол Docke-R Berg	30	шт.
Саморезы "клопы" 25x4,2 мм (550 шт.)	12	шт.
Фасадный стартовый профиль DOCKE-R 2000 мм	20	шт.
Фасадная панель Docke-R 946x445 (0,42 м2)	39	шт.
Наружный угол Docke-R	4	шт.
Брусok 50x50x3000 мм 1-3 сорт	49	м/п.
Отлив 190x2000 мм коричневый	41	м/п.
Саморезы ГД 75x4.2 мм	122	шт.
Саморезы "клопы" 25x4,2 мм	389	шт.
Шпунтованная доска 28x146x6000 мм сорт АВ	332	шт.
Саморезы ГД 51x3.8 (3.5) мм (1000 шт.)	3	уп.
Окна ПВХ однокамерные	22	шт.
Наличник 65x12x2200 мм сорт АВ	22	шт.
Сухой брусok ст.хв/п. 50x50x3000 мм сорт АВ	16	шт.
Гвозди финишные оцинкованные 2.0x60	111	шт.

Саморезы универсальные 70x4.0 мм оцинкованные	81	шт.
Отлив 190x2000 мм белый	24	м/п.
Саморезы "клопы" 13x4,2 мм	72	шт.
Подоконник деревянный 300 мм сорт АВ	22	шт.
Двери входные металлические	2	шт.
Двери межкомнатные	16	шт.
Пена монтажная Mastertex 65 профессиональная 750 мл	40	шт.
Ступень 40x300x800 мм сорт АВ	20	шт.
Тетива строительная 60x300x4000 мм сорт АВ	2	шт.
Столб начальный 100x100x1150 мм	2	шт.
Подбалясенник для балясины 4000 мм 50x50 сорт АВ	2	шт.
Балясина 50x50x900 мм сорт АВ	20	шт.
Поручень 44x80x4000 мм	2	шт.
Сухой брусок ст.хв/п. 140x160x6000 мм сорт АВ	1	шт.
Саморезы ГД 51x3.8 (3.5) мм	120	шт.
Саморезы универсальные 100x5.0 мм оцинкованные	40	шт.
Фундамент на винтовых сваях 108*2500 мм.	40	шт.

