



<i>Строительно-монтажные работы</i>		859 000,00 ₹
	кол	ед.
пол 1 этаж		
Монтаж нижней обвязки	82	м/п.
Устройство балок перекрытия 150 мм	133	м2
Покрытие досок антигрибковым составом	133	м2
Теплоизоляции 100 мм. Пенополиуретан	133	м2
Настил OSB - 18 мм.	133	м2
пол 2 этаж		
Устройство балок межэтажного перекрытия 200 мм	133	м2
Покрытие досок антигрибковым составом	133	м2
Шумоизоляции 100 мм. Rockwool	133	м2
Настил OSB - 12 мм. в два слоя	133	м2
стены наружные 1 этаж		
Устройство силового каркаса стен 150 мм.	129	м2
Покрытие досок антигрибковым составом	129	м2
Наружная отделка, Фасадная панель	129	м2
Теплоизоляции 100 мм. Пенополиуретан	129	м2
Внутренняя отделка вагонкой	129	м2
стены наружные 2 этаж		
Устройство силового каркаса стен 150 мм.	50	м2
Покрытие досок антигрибковым составом	50	м2
Наружная отделка, Фасадная панель	50	м2
Теплоизоляции 100 мм. Пенополиуретан	50	м2
Внутренняя отделка вагонкой	50	м2
Крыша		
Устройство стропильной системы 150 мм.	158	м2
Настил OSB - 9 мм.	158	м2
Устройство кровли из Черепица битумная	158	м2
Покрытие досок антигрибковым составом	158	м2
Теплоизоляции 100 мм. Пенополиуретан	158	м2
внутренние перегородки 1 этаж		
Устройство каркаса перегородок 100 мм.	98	м2
Покрытие досок антигрибковым составом	98	м2
Шумоизоляции 100 мм. Rockwool	98	м2
Внутренняя отделка вагонкой	196	м2
внутренние перегородки 2 этаж		
Устройство каркаса перегородок 100 мм.	60	м2
Покрытие досок антигрибковым составом	60	м2

Шумоизоляции 100 мм. Rockwool	60	м2
Внутренняя отделка вагонкой	120	м2
Потолок 1 этаж		
Шумоизоляции 100 мм. Rockwool	60	м2
Внутренняя отделка вагонкой	133	м2
Потолок 2 этаж		
Шумоизоляции 100 мм. Rockwool	60	м2
Внутренняя отделка вагонкой	133	м2
Прочие отделочные работы		
Монтаж окон ПВХ	18	шт.
Монтаж металлических дверей	2	шт.
Электрика точка входа	1	шт.
Сантехника точка входа	1	шт.
Монтаж межкомнатных дверей	15	шт.

Строительные материалы	1 706 000,00 Р	
-------------------------------	-----------------------	--

Доска с/с 45x195x6000мм	70	шт.
Доска с/с 45x145x6000мм	70	шт.
Доска с/с 45x145x6000мм	188	шт.
Доска с/с 45x95x6000мм	78	шт.
Доска обрезная 25x100x6000мм 4 сорт	25	шт.
Брус 150x150x6000мм. 1-3 сорт	14	шт.
Утеплитель ROCKWOOL Лайт Баттс 1000x600x100 мм 3 кв.м	137	шт.
Пенополиуретан, закрытая ячейка 40 кг/м3	47	м3
Антисептик NEOMID 440 ECO концентрат 1:9 5 л	13	шт.
Пена монтажная Mastertex 65 профессиональная 750 мл	35	шт.
Фасадная панель Docke-R	198	м2
Вагонка классика штиль сорт АВ 12.5x96x3000мм	670	м2
Гвозди 4,0x120 мм (1 кг)	19	шт.
Гвозди 5,0x150 мм (1 кг)	19	шт.
Гвозди винтовые 3,5x60 мм (1 кг)		
Кровля Черепица битумная	158	м2
Плита OSB-3 9x1250x2500 мм	53	шт.
Плита OSB-3 18x1250x2500 мм	99	шт.
Фундамент на винтовых сваях 108*2500 мм.	30	шт.
Межвенцовый утеплитель джутовый	10	шт.
Окна ПВХ однокамерные	18	шт.
Двери входные металлические	2	шт.

Двери межкомнатные	15	шт.
Лестница деревянная	1	шт.
Расходной материал	1	шт.