



dom-178.ru

Проект каркасного дома 9x10

Строительно-монтажные работы

811 237,13 Р

	кол	ед.
пол 1 этаж		
Монтаж нижней обвязки	61	м/п.
Устройство балок перекрытия 150 мм	72	м2
Покрытие досок антигрибковым составом	72	м2
Устройство теплоизоляции 200 мм.	72	м2
Устройство пароизоляционной плёнки	72	м2
настил шпунтованной доски	72	м2
пол 2 этаж		
Устройство балок межэтажного перекрытия 200 мм	72	м2
Покрытие досок антигрибковым составом	72	м2
Устройство шумоизоляции 150 мм.	72	м2
настил шпунтованной доски	144	м2
стены наружные 1 этаж		
Устройство силового каркаса стен 150 мм.	104	м2
Устройство ветрозащитной плёнки	104	м2
Покрытие досок антигрибковым составом	104	м2
Наружная отделка, имитация бруса	104	м2
Устройство пароизоляционной плёнки	104	м2
Устройство теплоизоляции 150 мм.	104	м2
Внутренняя отделка вагонкой	104	м2
стены наружные 2 этаж		
Устройство силового каркаса стен 150 мм.	50	м2
Устройство ветрозащитной плёнки	50	м2
Покрытие досок антигрибковым составом	50	м2
Наружная отделка, имитация бруса	50	м2
Устройство пароизоляционной плёнки	50	м2
Устройство теплоизоляции 150 мм.	50	м2
Внутренняя отделка вагонкой	50	м2
Крыша		
Устройство стропильной системы	133	м2
Монтаж OSB	133	м2
Устройство кровли из битумной черепицы	133	м2
Устройство ветрозащитной плёнки	133	м2
Покрытие досок антигрибковым составом	133	м2
Устройство пароизоляционной плёнки	133	м2
Устройство теплоизоляции 200 мм.	133	м2

Монтаж свесов крыши	43	м2
Монтаж водосточных желобов	5	шт.
Монтаж водостоков	5	шт.

внутренние перегородки 1 этаж

Устройство каркаса перегородок 100 мм.	52	м2
Покрытие досок антигрибковым составом	52	м2
Внутренняя отделка вагонкой	104	м2
Устройство шумоизоляции 100 мм.	52	м2

внутренние перегородки 2 этаж

Устройство каркаса перегородок 100 мм.	18	м2
Покрытие досок антигрибковым составом	18	м2
Внутренняя отделка вагонкой	35	м2
Устройство шумоизоляции 100 мм.	18	м2

Потолок 1 этаж

Внутренняя отделка вагонкой	72	м2
-----------------------------	----	----

Потолок 2 этаж

Внутренняя отделка вагонкой	72	м2
-----------------------------	----	----

Монтаж цоколя здания	16	м2
Монтаж окон ПВХ	15	шт.
Монтаж откосов	15	шт.
Монтаж подоконников	15	шт.
Монтаж отливов под окна	24	м/п.
Декоративная отделка проемов (откосы)	22	шт.
Декоративная отделка проемов (наличник)	22	м/п.
Монтаж металлических дверей	2	шт.
Монтаж межкомнатных дверей	5	шт.
Монтаж деревянной лестницы	1	шт.
Работы по электрики	144	м2
Работы по сантехники	1	шт.

Строительные материалы

1 250 407,75 ₽

Доска обрезная 50x200x6000мм 1-3 сорт	40	шт.
Доска обрезная 50x150x6000мм 1-3 сорт	170	шт.
Доска обрезная 50x100x6000мм 1-3 сорт	33	шт.
Доска обрезная 25x100x6000мм 4 сорт	21	шт.
Брусок 50x50x6000мм 1-3 сорт	158	шт.
Брус 150x150x6000мм. 1-3 сорт	10	шт.
Гвозди оцинкованные 4,0x120 мм (1 кг)	33	шт.
Межвенцовый утеплитель льняной 5-6 мм 0.15x20 м	10	шт.
Антисептик NEOMID 440 ECO концентрат 1:9 5 л	8	шт.

Черепица битумная 3 кв.м.	133	м2
Гвозди толевые оцинкованные 3.0x40 мм	2667	шт.

Подкладочный ковер для мягкой битумной черепицы 40 кв.м	3	шт.
Ендова для битумной черепицы 1x10 м	0	шт.
Планка карнизная для битумной черепицы 2 м	19	шт.
Конек 2м	6	шт.
Гидро-ветрозащита Изостронг АМ 70 кв.м	2	шт.
OSB-3 Кроношпан 12 мм (2440 x 1220)	44	шт.
Гвозди винтовые 3,5x60 мм (1 кг)	7	шт.
Труба водосточная Vinyl-On пластиковая d90 мм 4 м	5	шт.
Желоб водосточный Vinyl-On пластиковый 4 м	5	шт.
Хомут трубы Vinyl-On пластиковый d90 мм	20	шт.
Кронштейн желоба Vinyl-On пластиковый	18	шт.
Соединение муфта желоба Vinyl-On пластиковая	5	шт.
Заглушка желоба Vinyl-On пластиковая	5	шт.
Воронка желоба Grand Line 125/90 мм	5	шт.
Колено трубы Vinyl-On пластиковое d90	5	шт.
Колено стока Vinyl-On пластиковое d90	5	шт.
Саморезы ГД 51x3.8 (3.5) мм	38	шт.
Доска сухая ст. хв/п.45x145x6000 мм сорт АВ	7	шт.
Доска сухая ст. хв/п. 20x95x3000 мм сорт АВ	58	шт.
Брусok 50x50x3000 мм 1-3 сорт	22	шт.
Гвозди винтовые оцинкованные 3.5x80	864	шт.
Пароизоляции Изостронг В (70 м.кв.)	6	шт.
Утеплитель ROCKWOOL Лайт Баттс 1000x600x100 мм 3 кв.м	259	уп.
Утеплитель ROCKWOOL Лайт Баттс 1000x600x50 мм 6 кв.м	26	уп.
Ветро-влагозащита Изостронг А (70 м.кв.)	4	шт.
Вагонка Еуро Хвоя сорт А 12.5x96x3000	155	уп.
Плинтус 35x14x3000 мм сорт АВ	76	м/п.
Гвозди финишные оцинкованные 1.8x40 мм 0.5 кг	26	уп.
Имитатор бруса сухой 20x146x6000мм сорт АВ	206	шт.
Наличник 65x12x2200 мм сорт АВ	37	шт.
Гвозди финишные оцинкованные 2.0x60 мм 0.5 кг	11	уп.
Фасадный стартовый профиль DOCKE-R 2000 мм	20	шт.
Фасадная панель Docke-R 946x445 (0,42 м2)	38	шт.
Наружный угол Docke-R	4	шт.
Брусok 50x50x3000 мм 1-3 сорт	48	м/п.
Отлив 190x2000 мм коричневый	40	м/п.
Саморезы ГД 75x4.2 мм	120	шт.
Саморезы "клопы" 25x4,2 мм	381	шт.
Шпунтованная доска 28x146x6000 мм сорт АВ	193	шт.
Саморезы ГД 51x3.8 (3.5) мм (1000 шт.)	2	уп.
Окна ПВХ однокамерные	15	шт.
Наличник 65x12x2200 мм сорт АВ	22	шт.

Сухой брусок ст.хв/п. 50x50x3000 мм сорт АВ	16	шт.
Гвозди финишные оцинкованные 2.0x60	111	шт.
Саморезы универсальные 70x4.0 мм оцинкованные	81	шт.
Отлив 190x2000 мм белый	24	м/п.
Саморезы "клопы" 13x4,2 мм	72	шт.
Подоконник деревянный 300 мм сорт АВ	15	шт.
Двери входные металлические	2	шт.
Двери межкомнатные	5	шт.
Пена монтажная Mastertex 65 профессиональная 750 мл	22	шт.
Ступень 40x300x800 мм сорт АВ	17	шт.
Тетива строительная 60x300x4000 мм сорт АВ	2	шт.
Столб начальный 100x100x1150 мм	2	шт.
Подбалясенник для балясины 4000 мм 50x50 сорт АВ	2	шт.
Балясина 50x50x900 мм сорт АВ	17	шт.
Поручень 44x80x4000 мм	2	шт.
Сухой брусок ст.хв/п. 140x160x6000 мм сорт АВ	1	шт.
Саморезы ГД 51x3.8 (3.5) мм	104	шт.
Саморезы универсальные 100x5.0 мм оцинкованные	35	шт.
Фундамент на винтовых сваях 108*2500 мм.	22	шт.

