



dom-178.ru

Проект каркасного дома 8,2x7,5

Строительно-монтажные работы

671 904,70 Р

	кол	ед.
<b>пол 1 этаж</b>		
Монтаж нижней обвязки	56	м/п.
Устройство балок перекрытия 150 мм	62	м2
Покрытие досок антигрибковым составом	62	м2
Устройство теплоизоляции 200 мм.	62	м2
Устройство пароизоляционной плёнки	62	м2
настил шпунтованной доски	62	м2
<b>пол 2 этаж</b>		
Устройство балок межэтажного перекрытия 200 мм	62	м2
Покрытие досок антигрибковым составом	62	м2
Устройство шумоизоляции 150 мм.	62	м2
настил шпунтованной доски	123	м2
<b>стены наружные 1 этаж</b>		
Устройство силового каркаса стен 150 мм.	75	м2
Устройство ветрозащитной плёнки	75	м2
Покрытие досок антигрибковым составом	75	м2
Наружная отделка, имитация бруса	75	м2
Устройство пароизоляционной плёнки	75	м2
Устройство теплоизоляции 150 мм.	75	м2
Внутренняя отделка вагонкой	75	м2
<b>стены наружные 2 этаж</b>		
Устройство силового каркаса стен 150 мм.	0	м2
Устройство ветрозащитной плёнки	0	м2
Покрытие досок антигрибковым составом	0	м2
Наружная отделка, имитация бруса	0	м2
Устройство пароизоляционной плёнки	0	м2
Устройство теплоизоляции 150 мм.	0	м2
Внутренняя отделка вагонкой	0	м2
<b>Крыша</b>		
Устройство стропильной системы	136	м2
Устройство прореженной обрешётки	136	м2
Устройство кровли из Металлочерепица	136	м2
Устройство ветрозащитной плёнки	136	м2
Покрытие досок антигрибковым составом	136	м2
Устройство пароизоляционной плёнки	136	м2
Устройство теплоизоляции 200 мм.	136	м2

Монтаж свесов крыши	43	м2
Монтаж водосточных желобов	5	шт.
Монтаж водостоков	2	шт.

#### **внутренние перегородки 1 этаж**

Устройство каркаса перегородок 100 мм.	41	м2
Покрытие досок антигрибковым составом	41	м2
Внутренняя отделка вагонкой	82	м2
Устройство шумоизоляции 100 мм.	41	м2

#### **внутренние перегородки 2 этаж**

Устройство каркаса перегородок 100 мм.	40	м2
Покрытие досок антигрибковым составом	40	м2
Внутренняя отделка вагонкой	80	м2
Устройство шумоизоляции 100 мм.	40	м2

#### **Потолок 1 этаж**

Внутренняя отделка вагонкой	62	м2
-----------------------------	----	----

#### **Потолок 2 этаж**

Внутренняя отделка вагонкой	62	м2
-----------------------------	----	----

Монтаж цоколя здания	13	м2
Монтаж окон ПВХ	8	шт.
Монтаж откосов	8	шт.
Монтаж подоконников	8	шт.
Монтаж отливов под окна	24	м/п.
Декоративная отделка проемов (откосы)	18	шт.
Декоративная отделка проемов (наличник)	22	м/п.
Монтаж металлических дверей	1	шт.
Монтаж межкомнатных дверей	9	шт.
Монтаж деревянной лестницы	1	шт.
Работы по электрики	123	м2
Работы по сантехники	1	шт.

#### **Строительные материалы**

973 384,57 Р

Доска обрезная 50x200x6000мм 1-3 сорт	34	шт.
Доска обрезная 50x150x6000мм 1-3 сорт	127	шт.
Доска обрезная 50x100x6000мм 1-3 сорт	42	шт.
Доска обрезная 25x100x6000мм 4 сорт	148	шт.
Брусok 50x50x6000мм 1-3 сорт	114	шт.
Брус 150x150x6000мм. 1-3 сорт	9	шт.
Гвозди оцинкованные 4,0x120 мм (1 кг)	28	шт.
Межвенцовый утеплитель льняной 5-6 мм 0.15x20 м	10	шт.
Антисептик NEOMID 440 ECO концентрат 1:9 5 л	7	шт.

Кровля Металлочерепица	136	м2
Планка торцевая для Металлочерепица 2 м	21	шт.

Ендова внешняя для Металлочерепица 2м	0	шт.
Конек для Металлочерепица 2м	7	шт.
Саморезы кровельные с буром 35x4,8 мм	679	шт.
Гидро-ветрозащита Изостронг АМ 70 кв.м	2	шт.
Труба водосточная Vinyl-On пластиковая d90 мм 4 м	2	шт.
Желоб водосточный Vinyl-On пластиковый 4 м	5	шт.
Хомут трубы Vinyl-On пластиковый d90 мм	10	шт.
Кронштейн желоба Vinyl-On пластиковый	20	шт.
Соединение муфта желоба Vinyl-On пластиковая	5	шт.
Заглушка желоба Vinyl-On пластиковая	5	шт.
Воронка желоба Grand Line 125/90 мм	5	шт.
Колено трубы Vinyl-On пластиковое d90	5	шт.
Колено стока Vinyl-On пластиковое d90	5	шт.
Саморезы ГД 51x3.8 (3.5) мм	30	шт.
Доска сухая ст. хв/п. 45x145x6000 мм сорт АВ	7	шт.
Доска сухая ст. хв/п. 20x95x3000 мм сорт АВ	58	шт.
Брусok 50x50x3000 мм 1-3 сорт	22	шт.
Гвозди винтовые оцинкованные 3.5x80	863	шт.
Пароизоляции Изостронг В (70 м.кв.)	4	шт.
Утеплитель ROCKWOOL Лайт Баттс 1000x600x100 мм 3 кв.м	225	уп.
Утеплитель ROCKWOOL Лайт Баттс 1000x600x50 мм 6 кв.м	13	уп.
Ветро-влагозащита Изостронг А (70 м.кв.)	2	шт.
Вагонка Еуро Хвоя сорт А 12.5x96x3000	117	уп.
Плинтус 35x14x3000 мм сорт АВ	70	м/п.
Гвозди финишные оцинкованные 1.8x40 мм 0.5 кг	19	уп.
Имитатор бруса сухой 20x146x6000мм сорт АВ	101	шт.
Наличник 65x12x2200 мм сорт АВ	17	шт.
Гвозди финишные оцинкованные 2.0x60 мм 0.5 кг	6	уп.
Фасадный стартовый профиль DOCKE-R 2000 мм	16	шт.
Фасадная панель Docke-R 946x445 (0,42 м2)	30	шт.
Наружный угол Docke-R	4	шт.
Брусok 50x50x3000 мм 1-3 сорт	38	м/п.
Отлив 190x2000 мм коричневый	31	м/п.
Саморезы ГД 75x4.2 мм	94	шт.
Саморезы "клопы" 25x4,2 мм	299	шт.
Шпунтованная доска 28x146x6000 мм сорт АВ	165	шт.
Саморезы ГД 51x3.8 (3.5) мм (1000 шт.)	2	уп.
Окна ПВХ однокамерные	8	шт.
Наличник 65x12x2200 мм сорт АВ	22	шт.
Сухой брусok ст.хв/п. 50x50x3000 мм сорт АВ	16	шт.
Гвозди финишные оцинкованные 2.0x60	111	шт.
Саморезы универсальные 70x4.0 мм оцинкованные	81	шт.

Отлив 190x2000 мм белый	24	м/п.
Саморезы "клопы" 13x4,2 мм	72	шт.
Подоконник деревянный 300 мм сорт АВ	8	шт.
Двери входные металлические	1	шт.
Двери межкомнатные	9	шт.
Пена монтажная Mastertex 65 профессиональная 750 мл	18	шт.
Ступень 40x300x800 мм сорт АВ	16	шт.
Тетива строительная 60x300x4000 мм сорт АВ	2	шт.
Столб начальный 100x100x1150 мм	2	шт.
Подбалясенник для балясины 4000 мм 50x50 сорт АВ	2	шт.
Балясина 50x50x900 мм сорт АВ	16	шт.
Поручень 44x80x4000 мм	2	шт.
Сухой брусок ст.хв/п. 140x160x6000 мм сорт АВ	1	шт.
Саморезы ГД 51x3.8 (3.5) мм	96	шт.
Саморезы универсальные 100x5.0 мм оцинкованные	32	шт.
Фундамент на винтовых сваях 108*2500 мм.	19	шт.







