



dom-178.ru

Проект каркасного дома 11,9х6,6

Строительно-монтажные работы

484 670,41 ₽

	кол	ед.
пол 1 этаж		
Монтаж нижней обвязки	73	м/п.
Устройство балок перекрытия 150 мм	79	м2
Покрытие досок антигрибковым составом	79	м2
Устройство теплоизоляции 200 мм.	79	м2
Устройство пароизоляционной плёнки	79	м2
настил шпунтованной доски	79	м2
пол 2 этаж		
Устройство балок межэтажного перекрытия 200 мм	0	м2
Покрытие досок антигрибковым составом	0	м2
Устройство шумоизоляции 150 мм.	0	м2
настил шпунтованной доски	0	м2
стены наружные 1 этаж		
Устройство силового каркаса стен 150 мм.	74	м2
Устройство ветрозащитной плёнки	74	м2
Покрытие досок антигрибковым составом	74	м2
Наружная отделка, фасадная панель	74	м2
Устройство пароизоляционной плёнки	74	м2
Устройство теплоизоляции 150 мм.	74	м2
Внутренняя отделка вагонкой	74	м2
стены наружные 2 этаж		
Устройство силового каркаса стен 150 мм.	13	м2
Устройство ветрозащитной плёнки	13	м2
Покрытие досок антигрибковым составом	13	м2
Наружная отделка, фасадная панель	13	м2
Устройство пароизоляционной плёнки	13	м2
Устройство теплоизоляции 150 мм.	13	м2
Внутренняя отделка вагонкой	13	м2
Крыша		
Устройство стропильной системы	103	м2
Устройство прореженной обрешётки	103	м2
Устройство кровли из Металлочерепица	103	м2
Устройство ветрозащитной плёнки	103	м2
Покрытие досок антигрибковым составом	103	м2
Устройство пароизоляционной плёнки	103	м2
Устройство теплоизоляции 200 мм.	103	м2
Монтаж свесов крыши	29	м2

Монтаж водосточных желобов	6	шт.
Монтаж водостоков	3	шт.

внутренние перегородки 1 этаж

Устройство каркаса перегородок 100 мм.	36	м2
Покрытие досок антигрибковым составом	36	м2
Внутренняя отделка вагонкой	72	м2
Устройство шумоизоляции 100 мм.	36	м2

внутренние перегородки 2 этаж

Устройство каркаса перегородок 100 мм.	0	м2
Покрытие досок антигрибковым составом	0	м2
Внутренняя отделка вагонкой	0	м2
Устройство шумоизоляции 100 мм.	0	м2

Потолок 1 этаж

Внутренняя отделка вагонкой	79	м2
-----------------------------	----	----

Потолок 2 этаж

Внутренняя отделка вагонкой	0	м2
-----------------------------	---	----

Монтаж цоколя здания	12	м2
Монтаж окон ПВХ	3	шт.
Монтаж откосов	3	шт.
Монтаж подоконников	3	шт.
Монтаж отливов под окна	24	м/п.
Декоративная отделка проемов (откосы)	10	шт.
Декоративная отделка проемов (наличник)	22	м/п.
Монтаж металлических дверей	2	шт.
Монтаж межкомнатных дверей	5	шт.
Монтаж деревянной лестницы	0	шт.
Работы по электрики	79	м2
Работы по сантехники	1	шт.

Строительные материалы

954 473,52 Р

Доска обрезная 50x200x6000мм 1-3 сорт	0	шт.
Доска обрезная 50x150x6000мм 1-3 сорт	141	шт.
Доска обрезная 50x100x6000мм 1-3 сорт	18	шт.
Доска обрезная 25x100x6000мм 4 сорт	134	шт.
Брусок 50x50x6000мм 1-3 сорт	124	шт.
Брус 150x150x6000мм. 1-3 сорт	12	шт.
Гвозди оцинкованные 4,0x120 мм (1 кг)	20	шт.
Межвенцовый утеплитель льняной 5-6 мм 0.15x20 м	10	шт.
Антисептик NEOMID 440 ECO концентрат 1:9 5 л	5	шт.

Кровля Металлочерепица	103	м2
Планка торцевая для Металлочерепица 2 м	21	шт.
Ендова внешняя для Металлочерепица 2м	0	шт.

Конек для Металлочерепица 2м	8	шт.
Саморезы кровельные с буром 35x4,8 мм	517	шт.
Гидро-ветрозащита Изостронг АМ 70 кв.м	1	шт.
Труба водосточная Vinyl-On пластиковая d90 мм 4 м	3	шт.
Желоб водосточный Vinyl-On пластиковый 4 м	6	шт.
Хомут трубы Vinyl-On пластиковый d90 мм	14	шт.
Кронштейн желоба Vinyl-On пластиковый	24	шт.
Соединение муфта желоба Vinyl-On пластиковая	6	шт.
Заглушка желоба Vinyl-On пластиковая	6	шт.
Воронка желоба Grand Line 125/90 мм	6	шт.
Колено трубы Vinyl-On пластиковое d90	6	шт.
Колено стока Vinyl-On пластиковое d90	6	шт.
Саморезы ГД 51x3.8 (3.5) мм	37	шт.
Доска сухая ст. хв/п. 45x145x6000 мм сорт АВ	5	шт.
Доска сухая ст. хв/п. 20x95x3000 мм сорт АВ	39	шт.
Брусok 50x50x3000 мм 1-3 сорт	15	шт.
Гвозди винтовые оцинкованные 3.5x80	589	шт.
Пароизоляции Изостронг В (70 м.кв.)	4	шт.
Утеплитель ROCKWOOL Лайт Баттс 1000x600x100 мм 3 кв.м	318	уп.
Утеплитель ROCKWOOL Лайт Баттс 1000x600x50 мм 6 кв.м	15	уп.
Ветро-влагозащита Изостронг А (70 м.кв.)	3	шт.
Вагонка Еuro Хвоя сорт А 12.5x96x3000	85	уп.
Плинтус 35x14x3000 мм сорт АВ	49	м/п.
Гвозди финишные оцинкованные 1.8x40 мм 0.5 кг	14	уп.
Фасадная панель Docke-R Berg 1008x434x3.0 мм (0,44м2)	220	шт.
J-профиль Docke-R 3050 мм	10	шт.
Наружный угол Docke-R Berg	24	шт.
Саморезы "клопы" 25x4,2 мм (550 шт.)	5	шт.
Фасадный стартовый профиль DOCKE-R 2000 мм	16	шт.
Фасадная панель Docke-R 946x445 (0,42 м2)	30	шт.
Наружный угол Docke-R	4	шт.
Брусok 50x50x3000 мм 1-3 сорт	37	м/п.
Отлив 190x2000 мм коричневый	31	м/п.
Саморезы ГД 75x4.2 мм	93	шт.
Саморезы "клопы" 25x4,2 мм	295	шт.
Шпунтованная доска 28x146x6000 мм сорт АВ	105	шт.
Саморезы ГД 51x3.8 (3.5) мм (1000 шт.)	1	уп.
Окна ПВХ однокамерные	3	шт.
Наличник 65x12x2200 мм сорт АВ	22	шт.
Сухой брусok ст.хв/п. 50x50x3000 мм сорт АВ	16	шт.
Гвозди финишные оцинкованные 2.0x60	111	шт.
Саморезы универсальные 70x4.0 мм оцинкованные	81	шт.

Отлив 190x2000 мм белый	24	м/п.
Саморезы "клопы" 13x4,2 мм	72	шт.
Подоконник деревянный 300 мм сорт АВ	3	шт.
Двери входные металлические	2	шт.
Двери межкомнатные	5	шт.
Пена монтажная Mastertex 65 профессиональная 750 мл	10	шт.
Ступень 40x300x800 мм сорт АВ	0	шт.
Тетива строительная 60x300x4000 мм сорт АВ	0	шт.
Столб начальный 100x100x1150 мм	0	шт.
Подбалясенник для балясины 4000 мм 50x50 сорт АВ	0	шт.
Балясина 50x50x900 мм сорт АВ	0	шт.
Поручень 44x80x4000 мм	0	шт.
Сухой брусок ст.хв/п. 140x160x6000 мм сорт АВ	0	шт.
Саморезы ГД 51x3.8 (3.5) мм	0	шт.
Саморезы универсальные 100x5.0 мм оцинкованные	0	шт.
Фундамент на винтовых сваях 108*2500 мм.	24	шт.

