



dom-178.ru

Проект каркасного дома 13.5x11

Строительно-монтажные работы

1 276 497,44 Р

	кол	ед.
пол 1 этаж		
Монтаж нижней обвязки	90	м/п.
Устройство балок перекрытия 150 мм	149	м2
Покрытие досок антигрибковым составом	149	м2
Устройство теплоизоляции 200 мм.	149	м2
Устройство пароизоляционной плёнки	149	м2
настил шпунтованной доски	149	м2
пол 2 этаж		
Устройство балок межэтажного перекрытия 200 мм	121	м2
Покрытие досок антигрибковым составом	121	м2
Устройство шумоизоляции 150 мм.	121	м2
настил шпунтованной доски	242	м2
стены наружные 1 этаж		
Устройство силового каркаса стен 150 мм.	138	м2
Устройство ветрозащитной плёнки	138	м2
Покрытие досок антигрибковым составом	138	м2
Наружная отделка, фасадная панель	138	м2
Устройство пароизоляционной плёнки	138	м2
Устройство теплоизоляции 150 мм.	138	м2
Внутренняя отделка вагонкой	138	м2
стены наружные 2 этаж		
Устройство силового каркаса стен 150 мм.	110	м2
Устройство ветрозащитной плёнки	110	м2
Покрытие досок антигрибковым составом	110	м2
Наружная отделка, фасадная панель	110	м2
Устройство пароизоляционной плёнки	110	м2
Устройство теплоизоляции 150 мм.	110	м2
Внутренняя отделка вагонкой	110	м2
Крыша		
Устройство стропильной системы	198	м2
Устройство прореженной обрешётки	198	м2
Устройство кровли из Металлочерепица	198	м2
Устройство ветрозащитной плёнки	198	м2
Покрытие досок антигрибковым составом	198	м2
Устройство пароизоляционной плёнки	198	м2
Устройство теплоизоляции 200 мм.	198	м2

Монтаж свесов крыши	50	м2
Монтаж водосточных желобов	7	шт.
Монтаж водостоков	5	шт.

внутренние перегородки 1 этаж

Устройство каркаса перегородок 100 мм.	78	м2
Покрытие досок антигрибковым составом	78	м2
Внутренняя отделка вагонкой	156	м2
Устройство шумоизоляции 100 мм.	78	м2

внутренние перегородки 2 этаж

Устройство каркаса перегородок 100 мм.	75	м2
Покрытие досок антигрибковым составом	75	м2
Внутренняя отделка вагонкой	150	м2
Устройство шумоизоляции 100 мм.	75	м2

Потолок 1 этаж

Внутренняя отделка вагонкой	149	м2
-----------------------------	-----	----

Потолок 2 этаж

Внутренняя отделка вагонкой	121	м2
-----------------------------	-----	----

Монтаж цоколя здания	21	м2
Монтаж окон ПВХ	15	шт.
Монтаж откосов	15	шт.
Монтаж подоконников	15	шт.
Монтаж отливов под окна	24	м/п.
Декоративная отделка проемов (откосы)	30	шт.
Декоративная отделка проемов (наличник)	22	м/п.
Монтаж металлических дверей	2	шт.
Монтаж межкомнатных дверей	13	шт.
Монтаж деревянной лестницы	1	шт.
Работы по электрики	270	м2
Работы по сантехники	1	шт.

Строительные материалы

2 177 353,15 Р

Доска обрезная 50x200x6000мм 1-3 сорт	64	шт.
Доска обрезная 50x150x6000мм 1-3 сорт	294	шт.
Доска обрезная 50x100x6000мм 1-3 сорт	74	шт.
Доска обрезная 25x100x6000мм 4 сорт	275	шт.
Брусok 50x50x6000мм 1-3 сорт	266	шт.
Брус 150x150x6000мм. 1-3 сорт	15	шт.
Гвозди оцинкованные 4,0x120 мм (1 кг)	58	шт.
Межвенцовый утеплитель льняной 5-6 мм 0.15x20 м	10	шт.
Антисептик NEOMID 440 ECO концентрат 1:9 5 л	14	шт.

Кровля Металлочерепица	198	м2
Планка торцевая для Металлочерепица 2 м	27	шт.

Ендова внешняя для Металлочерепица 2м	0	шт.
Конек для Металлочерепица 2м	9	шт.
Саморезы кровельные с буром 35x4,8 мм	989	шт.
Гидро-ветрозащита Изостронг АМ 70 кв.м	3	шт.
Труба водосточная Vinyl-On пластиковая d90 мм 4 м	5	шт.
Желоб водосточный Vinyl-On пластиковый 4 м	7	шт.
Хомут трубы Vinyl-On пластиковый d90 мм	20	шт.
Кронштейн желоба Vinyl-On пластиковый	27	шт.
Соединение муфта желоба Vinyl-On пластиковая	7	шт.
Заглушка желоба Vinyl-On пластиковая	7	шт.
Воронка желоба Grand Line 125/90 мм	7	шт.
Колено трубы Vinyl-On пластиковое d90	7	шт.
Колено стока Vinyl-On пластиковое d90	7	шт.
Саморезы ГД 51x3.8 (3.5) мм	47	шт.
Доска сухая ст. хв/п. 45x145x6000 мм сорт АВ	8	шт.
Доска сухая ст. хв/п. 20x95x3000 мм сорт АВ	66	шт.
Брусok 50x50x3000 мм 1-3 сорт	25	шт.
Гвозди винтовые оцинкованные 3.5x80	994	шт.
Пароизоляции Изостронг В (70 м.кв.)	9	шт.
Утеплитель ROCKWOOL Лайт Баттс 1000x600x100 мм 3 кв.м	445	уп.
Утеплитель ROCKWOOL Лайт Баттс 1000x600x50 мм 6 кв.м	41	уп.
Ветро-влагозащита Изостронг А (70 м.кв.)	6	шт.
Вагонка Еуро Хвоя сорт А 12.5x96x3000	282	уп.
Плинтус 35x14x3000 мм сорт АВ	145	м/п.
Гвозди финишные оцинкованные 1.8x40 мм 0.5 кг	47	уп.
Фасадная панель Docke-R Berg 1008x434x3.0 мм (0,44м2)	625	шт.
J-профиль Docke-R 3050 мм	18	шт.
Наружный угол Docke-R Berg	65	шт.
Саморезы "клопы" 25x4,2 мм (550 шт.)	13	шт.
Фасадный стартовый профиль DOCKE-R 2000 мм	27	шт.
Фасадная панель Docke-R 946x445 (0,42 м2)	50	шт.
Наружный угол Docke-R	4	шт.
Брусok 50x50x3000 мм 1-3 сорт	64	м/п.
Отлив 190x2000 мм коричневый	53	м/п.
Саморезы ГД 75x4.2 мм	159	шт.
Саморезы "клопы" 25x4,2 мм	505	шт.
Шпунтованная доска 28x146x6000 мм сорт АВ	361	шт.
Саморезы ГД 51x3.8 (3.5) мм (1000 шт.)	4	уп.
Окна ПВХ однокамерные	15	шт.
Наличник 65x12x2200 мм сорт АВ	22	шт.
Сухой брусok ст.хв/п. 50x50x3000 мм сорт АВ	16	шт.
Гвозди финишные оцинкованные 2.0x60	111	шт.

Саморезы универсальные 70x4.0 мм оцинкованные	81	шт.
Отлив 190x2000 мм белый	24	м/п.
Саморезы "клопы" 13x4,2 мм	72	шт.
Подоконник деревянный 300 мм сорт АВ	15	шт.
Двери входные металлические	2	шт.
Двери межкомнатные	13	шт.
Пена монтажная Mastertex 65 профессиональная 750 мл	30	шт.
Ступень 40x300x800 мм сорт АВ	17	шт.
Тетива строительная 60x300x4000 мм сорт АВ	2	шт.
Столб начальный 100x100x1150 мм	2	шт.
Подбалясенник для балясины 4000 мм 50x50 сорт АВ	2	шт.
Балясина 50x50x900 мм сорт АВ	17	шт.
Поручень 44x80x4000 мм	2	шт.
Сухой брусок ст.хв/п. 140x160x6000 мм сорт АВ	1	шт.
Саморезы ГД 51x3.8 (3.5) мм	104	шт.
Саморезы универсальные 100x5.0 мм оцинкованные	35	шт.
Фундамент на винтовых сваях 108*2500 мм.	46	шт.

